

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

kteřou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany:

1/ Město Harrachov

IČ: 00275697, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov

Zastoupen Mgr. Tomáš Vašíček, starosta města

(dále jen jako „objednatel“)

a

2/ B.C.M. company s.r.o.

IČ: 078 90 869, DIČ: CZ07890869

se sídlem Nerudova 1496, Vrchlabí 543 01

Zastoupená Martinem Javůrkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

1. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN PRO VĚCI TECHNICKÉ

1.1. Zástupcem objednatele pro věci technické je následující osoba:

Ing. Jaroslav Čech 724 015 209 dotace@harrachov.cz

Edwin Mahr 602 947 666 edwinmahr@volny.cz

(dále též jako "TDS")

1.2. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je následující osoba:

Dominik Rychtář 732 715 635, rychtar@fasovrchlabi.cz

Martin Javůrek 604 223 896 javurek@bcmcompany.cz

1.3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby svých zástupců pro věci technické, přičemž tuto změnu jsou povinny písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

1.4. Zástupci smluvních stran uvedení v tomto článku smlouvy jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, ve věcech změn původního zadání projektu týkajících se zejména změny objemu stavebních prací, použitých materiálů, provedení a cen stavebních prací jedná statutární orgán smluvní strany.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo specifikované v odst. 2.2. této Smlouvy a závazek objednatele zaplatit za provedení díla cenu stanovenou podle čl. 4 této Smlouvy.

Předmětem díla podle této Smlouvy je dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí na akci „Sanace vlhkosti a radonu ZŠ Harrachov“ (dále jen „dílo“), podle projektové dokumentace

vypracované BUDOVY EKO s.r.o. jež bude tvořit přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**projektová dokumentace**“)

- 2.2. Místem provádění díla je Základní škola Harrachov čp 77
- 2.3. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a vyhotovení dokumentace skutečného provedení minimálně v rozsahu označení zakrytých rozvodů (např. ve fotografii) a zakreslení změn do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění této Smlouvy veškeré subdodavatelské práce a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla požadovat změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit, pokud se nejedná o materiály pro dané konstrukce nevhodné. Požadavek na změnu materiálů musí být dán v dostatečném předstihu, aby nenarušil plynulý průběh výstavby. Zhotovitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se podrobně a v plném rozsahu seznámil s dokumentací a s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel dále prohlašuje, že se podrobně seznámil se stavem staveniště, a že dílo lze technicky realizovat dle dokumentace bez potřeby dalších víceprací.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 13.1.2025 a dokončit provádění díla a předat objednateli dokončené dílo nejpozději dne 2.6.2025
- 3.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo podle časového harmonogramu, který rozděluje veškeré práce, služby, dodávky a výkony v rámci díla do jednotlivých časových fází, přičemž tento časový harmonogram je přílohou č. 4 této Smlouvy, (dále jen „časový harmonogram“).
- 3.3 V případě, že zhotovitel nedokončí všechny práce, služby, dodávky a výkony, které jsou předmětem jednotlivé fáze, do posledního dne této fáze stanovené časovým harmonogramem, je povinen okamžitě písemně informovat objednatele a TDS o důvodech, které vedly k nedokončení těchto prací, služeb, dodávek a/nebo výkonů v rámci této fáze, dále o jejich rozsahu a o termínu jejich dokončení.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je dle nabídkového rozpočtu objednatele. Celková cena bez DPH činí 2.088.654,82 Kč (slovy: dva miliony osmdesát osm tisíc šest set padesát čtyři korun českých osmdesát dva haléřů). Případné vícepráce budou řešeny formou změnového listu a oceněny smluvními cenami, nebo cenami dle platného ceníku ÚRS.

- 4.2. K ceně díla bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Částka odpovídající DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Na stavbu se vztahuje přenesená daňová povinnost, daň odvede zákazník.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Veškeré provedené práce budou účtovány dílčími fakturami za každý kalendářní měsíc provádění díla na základě soupisu provedených prací podepsaného oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel nebo TDS odsouhlasí rozsah skutečně provedených prací. Před fakturací zašle zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení zjišťovací protokol, ve kterém bude uvedeno, za které práce a za které období, bude zhotovitel fakturovat. Objednatel (sám nebo prostřednictvím TDS) je povinen vyslovit svůj souhlas či případné výhrady k soupisu provedených prací a prostavěnosti (s uvedením výměr, množství, měrných jednotek a jednotkových cen) nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací.
- 5.2. Po schválení soupisu provedených prací ze strany objednatele vystaví zhotovitel fakturu s náležitostmi daňového dokladu, jejíž součástí bude soupis provedených prací.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur vystavených zhotovitelem se sjednává v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Objednatel prohlašuje, že má zajištěné finanční prostředky na úhradu ceny díla.

6. SANKCE

- 6.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku podle této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 6.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu (s dohodou termínu odstranění vad či nedodělků) o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek) a den prodlení.
- 6.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště.
- 6.5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování uznaných vad, které budou objednatelem reklamovány v záruční době, či v případě prodlení zhotovitele s

odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

7. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí řádným předáním a převzetím díla.
- 7.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - specifikace objednatele,
 - specifikace projektové dokumentace,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které se jich týkají. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 7.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů.
- 7.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn Smlouvy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a TDS kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku, případně do něj učinit záznam. Stavební deník musí být přístupný pro objednatele i pro TDS v pracovní době (8,00 až 16,30 hodin) na staveništi.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Stavenišťem se rozumí prostory určené projektovou dokumentací.
- 8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli prostřednictvím písemného předávacího protokolu nejpozději v den zahájení provádění díla dle této Smlouvy.
- 8.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je dále povinen na své náklady zajišťovat úklid přilehlých veřejných komunikací, pakliže po nich bude na staveništi navážet stavební materiál, přičemž dojde ke znečištění těchto

komunikací. V případě poškození přístupové komunikace těžkou technikou, předloží zhotovitel ocenění opravy této komunikace a na základě odsouhlaseného změnového listu (vícepráce) zajistí její opravu.

- 8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za převzaté staveniště. Zhotovitel nezodpovídá za práce třetích osob nasmlouvaných Objednatelem.
- 8.6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí hotového díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje dokumentace.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a na svůj náklad a odpovídá za poškození nebo zničení díla až do okamžiku jeho převzetí objednatel.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické, bezpečnostní či případné jiné předpisy související s prováděním díla, včetně podmínek ochrany životního prostředí.
- 9.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré normy ČSN (včetně doporučených) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za škodu zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s maximální odbornou péčí, přičemž odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelé mající pro dotčené práce příslušnou kvalifikaci.
- 9.5. V případě, že zhotovitel pověří prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese odpovědnost za škodu či vady, jako by dílo prováděl sám.
- 9.6. Zhotovitel je povinen průběžně (zpravidla vždy na kontrolních dnech) informovat TDS o předpokládaném harmonogramu prací, které budou provedeny v následujících dnech do dalšího kontrolního dne. Na základě těchto informací sdělí TDS zhotoviteli, provedení, kterých prací bude chtít zkontrolovat před jejich zakrytím či jiným znepřístupněním. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit TDS kontrolu provedení těchto prací před jejich zakrytím či jiným znepřístupněním.
- 9.7. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou, jsou oprávněni požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 9.8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a/nebo TDS o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které budou prováděny zpravidla 1x za týden.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že má škodlivý vliv na zdraví lidí a zvířat. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu, veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně

tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

- 9.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla ochránit spodní vody a zabezpečit je proti znečištění. Zhotovitel bere na vědomí, že místo provádění díla je na území Krkonošského národního parku a zavazuje se dodržovat veškeré předpisy související se zvláštní ochranou takového území.
- 9.11 Objednatel je vlastníkem předmětu díla po celou dobu jeho zhotovování. Nebezpečí škody na díle do dne jeho předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.12 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které by při plnění díla nebo v souvislosti s ním způsobil objednateli nebo třetím osobám, a to za veškeré škody vzniklé na majetku, a to včetně díla, budovy, v níž je dílo zhotovováno, jakož i zdraví osob, a to v dostatečném rozsahu s ohledem na rozsah a hodnotu díla.

10. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo i před sjednaným termínem dokončení stanoveným touto Smlouvou.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a předat u přijímacího řízení objednateli zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky apod.),
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu označení zakrytých rozvodů (např. ve formě fotografie) a zakreslení změn do projektové dokumentace,
 - záruční listy k použitým materiálům a výrobkům,
 - stavební deník (případně deníky).
- Bez těchto dokladů nebude dílo považováno za kompletní a způsobilé k předání.
- 10.3. O průběhu přijímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění.
- 10.4. Dílo je považováno za dokončené po provedení všech prací uvedených v článku 2. této Smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, dílo netrpí žádnými vadami či nedodělkami a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 10.2. této Smlouvy a povrch pozemku tvořícího staveniště je vyčištěn a uveden do dohodnutého stavu.
- 10.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy včetně doporučených technických norem ČSN. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci.

- 10.6. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a ani ho významně neztěžují, nejsou důvodem k nepřevzetí díla a objednatel poskytne zhotoviteli v předávacím protokolu přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

11. ZÁRUKA

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno tak, jak je uvedeno v této Smlouvě, že bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. Zhotovitel dále odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Práva objednatele z vad díla zanikají, pokud objednatel neoznámí vady díla zhotoviteli v záruční době. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a zhotoviteli oznámil. Záruka na materiály, zařízení a technologie, kterou by výrobce poskytoval kratší, je objednatelem v této kratší délce akceptována, minimálně však v délce 24 měsíců.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 11.5. V případě, že se v záruční době projeví tak závažná vada, která by učinila dílo nepoužitelným nebo ohrozila zdraví či majetek, je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění takto závažné vady do 48 hodin. V případě, že zhotovitel nenastoupí, je objednatel oprávněn nahradit zhotovitele jiným odborně způsobilým dodavatelem. Veškeré takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele.
- 11.6. Zhotovitel je jinak povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, a současně zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vadu(y) odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 30 dnů od obdržení reklamacie, pokud se nejedná o vadu, která svou povahou neumožňuje v daném termínu její odstraňování zahájit (např. dodací lhůta výrobků, nevhodné počasí, atd.).
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel bez vážného důvodu k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, nebo je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady v navrženém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele.
- 11.8. Vyjde-li najevo, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel, že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 11.9. Záruční podmínky zaručují, že dílo provedené zhotovitelem bude mít po dobu záruky vlastnosti, které mělo v okamžiku jeho předání s přihlédnutím k běžnému opotřebení provozem nebo povětrnostními či klimatickými vlivy.

12. ZMĚNA SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

- 12.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Změnový list č...“ nebo „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy nepovažují. Uvedené neplatí pro situace, kdy tato Smlouva předpokládá změny učiněné na základě písemného oznámení objednatelů.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání.
- 12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů ode dne její splatnosti.
- 12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla trvajícím déle než 60 dnů. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením odstavce 5.5. a 9.7. této Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel není bez předešlého písemného souhlasu objednatele oprávněn převést svá práva a/nebo své povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
- 12.6. V případě odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran zůstávají ustanovení této smlouvy týkající se záruky zachovány.
- 12.7. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - a) nad majetkem objednatele je prohlášen konkurz či je proti němu nařízena exekuce, která ohrožuje jeho schopnost uhradit cenu díla,
 - b) objednatel zhotoviteli oznámí anebo z jiných okolností bude zřejmé, že objednatel nebude schopen uhradit cenu díla dokončit,
 - c) objednatel závažným způsobem porušuje tuto smlouvu.
- 12.8. Tato smlouva zaniká okamžikem doručení oprávněného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

13. VYŠŠÍ MOC


- 13.1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.
- 13.2. Pokud se splnění této Smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Smlouva je uzavřena okamžikem kdy ji podepíší obě smluvní strany.
- 14.2. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu založeného touto Smlouvou, která jí nejsou výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 14.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
- 14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh, a že s celým obsahem Smlouvy souhlasí.
- 14.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- 1 – Projektová dokumentace pro SP
 - 2 – Položkový rozpočet stavby

V Harrachově dne 7.1.2025



objednatel
Město Harrachov
Mgr. Tomáš Vaníček
Starosta města



B.C.M. company s.r.o.
Martin Javůrek
Jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
Objekt:	01	Sanace vlhkosti a radonu
Rozpočet:	2024041	Harrachov

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o. Lánovská 633, 54301 Vrchlabí	IČO: 7890869	DIČ: CZ07890869
-------------	---	--------------	-----------------


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 222 869,07
PSV	812 785,75
MON	3 000,00
Vedlejší náklady	50 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 088 654,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 088 654,82 CZK
Základní DPH	21 %	438 617,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 527 272,33 CZK**

v Harrachov dne 7. 1. 2025


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			194 773,60	9,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			24 713,17	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 080,34	1,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 637,00	0,4
5	Komunikace	HSV			22 111,61	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			254 874,32	12,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			144 904,27	6,9
64	Výplně otvorů	HSV			25 215,00	1,2
8	Trubní vedení	HSV			34 171,70	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 579,40	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			86 762,91	4,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			106 099,15	5,1
711	Izolace proti vodě	PSV			181 508,89	8,7
713	Izolace tepelné	PSV			102 476,11	4,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 604,20	1,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 205,25	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			8 000,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 926,04	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			79 366,55	3,8

769	Otvorové prvky z plastu	PSV			31 714,46	1,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			144 667,56	6,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			113 438,45	5,4
783	Nátěry	PSV			3 570,00	0,2
784	Malby	PSV			104 308,24	5,0
M21	Elektromontáže	MON			3 000,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			263 946,60	12,6
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	2,4
Cena celkem					2 088 654,82	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 1		Zemní práce					194 773,60		
---------------	--	--------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	41,55675	71,30	2 963,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

pozn. 5 :

5,025*8,27

41,55675

2	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	41,55675	300,00	12 467,03	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

pozn. 5 :

5,025*8,27

41,55675

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	28,99240	1 100,00	31 891,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

podlaha PDL2 :

sklad 01 : 8,04*0,2

1,60800

nářadovna : 24,8*0,2

4,96000

sklad 02 : 8,04*0,2

1,60800

Mezisoučet

8,17600

PDL3 :

hala : 46,62*0,21

9,79020

sklad potravin : 14,16*0,21

2,97360

pod schody : 3,16*0,21

0,66360

chodba : 27,2*0,21

5,71200

Mezisoučet

19,13940

PDL1 :

sklad : 11,01*0,1

1,10100

Mezisoučet

1,10100

výkop pro odvětrání vně objektu : 3,6*0,4*0,4

0,57600

Mezisoučet

0,57600

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,10261	309,00	8 992,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkop : 28,9924 vrty : 39*3,14*0,03*0,03		28,99240 0,11021				
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	291,02614	24,80	7 217,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpoklad do 20 km : výkop : 28,9924*10 vrty : 39*3,14*0,03*0,03*10		289,92400 1,10214				
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	29,10261	330,00	9 603,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		výkop : 28,9924 vrty : 39*3,14*0,03*0,03		28,99240 0,11021				
7	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	29,10261	100,00	2 910,26	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		výkop : 28,9924 vrty : 39*3,14*0,03*0,03		28,99240 0,11021				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,39796	185,00	15 613,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu pozn. 5 : 4,28*6,27*(3,375-0,23)		84,39796				
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,48200	350,00	518,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 2 : 1,1*1,5*(7,68-6,08)*0,5 Mezisoučet pozn. 15 : 0,6*0,6*0,45 Mezisoučet		1,32000 1,32000 0,16200 0,16200				
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,43200	1 556,00	672,19	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		výkop pro odvětrání vně objektu : 3,6*0,4*0,3		0,43200				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 výkop : 28,9924 vrty : 39*3,14*0,03*0,03	m3	29,10261	380,00	11 058,99	RTS 24/ I	RTS 24/ I
12	1.01	Vrtání horizontální pod podlahou - drenážní vrt D 60 mm pozn. 13 : 6+6+6+6+6+3	m	39,00000	300,00	11 700,00	Vlastní	Indiv
13	583423651R	Kamenivo drcené 0/63 pozn. 2 : 1,1*1,5*(7,68-6,08)*0,5*2,2 Mezisoučet pozn. 5 : 4,28*6,27*(3,375-0,23)*2,2 Mezisoučet pozn. 15 : 0,6*0,6*0,45*2,2 Mezisoučet	t	188,93592	419,00	79 164,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				24 713,17		
14	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm PDL3 : hala : 46,62*0,15 sklad potravin : 14,16*0,15 pod schody : 3,16*0,15 chodba : 27,2*0,15	m3	13,67100	1 300,00	17 772,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
15	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 pozn. 1 : jímka : 0,6*0,9*0,45	m3	0,24300	5 000,00	1 215,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
16	289971221R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m	m2	91,14000	28,90	2 633,95	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PDL3 :						
		hala : 46,62		46,62000				
		sklad potravin : 14,16		14,16000				
		pod schody : 3,16		3,16000				
		chodba : 27,2		27,20000				
17	69366077R	Geotextilie netkaná 63/30 T ÚV, 300 g/m2	m2	104,81100	29,50	3 091,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		PDL3 :						
		hala : 46,62*1,15		53,61300				
		sklad potravin : 14,16*1,15		16,28400				
		pod schody : 3,16*1,15		3,63400				
		chodba : 27,2*1,15		31,28000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 080,34		
18	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,62450	6 000,00	9 747,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 2 :						
		1,1*1,9*0,45		0,94050				
		Mezisoučet		0,94050				
		pozn. 3 :						
		0,8*1,9*0,45		0,68400				
		Mezisoučet		0,68400				
19	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu cementovou 15 MPa	m3	0,01826	9 780,00	178,58	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 4 : 0,83*0,1*0,22		0,01826				
20	349231811R00	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	4,36000	1 641,00	7 154,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						
		nadpraží : 1*0,2*2		0,40000				
		ostění : 2,2*0,45*4		3,96000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	3.01	Obezdní kanalizace vč. izolace (dilatace)	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		pozn. 4 : 1		1,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 637,00		
22	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	6,00000	253,00	1 518,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 6 :						
		škrabka brambor : 3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		pozn. 7 :						
		jímka : 3		3,00000				
23	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	5,00000	307,00	1 535,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 2 :						
		rampa : 5		5,00000				
24	59341115R	Deska stropní plná PZD 150-30-7	kus	5,00000	776,00	3 880,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 2 :						
		rampa : 5		5,00000				
25	59341745R	Deska stropní plná PZD 74/29/14, rozměr 740 x 290 x 140 mm	kus	6,00000	284,00	1 704,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 6 :						
		škrabka brambor : 3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		pozn. 7 :						
		jímka : 3		3,00000				
Díl: 5		Komunikace				22 111,61		
26	564831112RT3	Podklad ze štěrku dří po zhuštění tloušťky 11 cm štěrku dří frakce 4-8 mm	m2	41,55675	208,50	8 664,58	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 5 :						
		5,025*8,27		41,55675				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm pozn. 5 : 5,025*8,27	m2	41,55675	300,00	12 467,03	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				41,55675				
28	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní pozn. 5 : předpoklad 5% : 5,025*8,27*0,05 -0,07784	m2	2,00000	490,00	980,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				2,07784				
				-0,07784				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				254 874,32		
29	601016191R00	Penetrační nátěr stropů pozn. 1 : sklep 01 : strop : 10,07+3,96 Mezisoučet	m2	87,07050	60,00	5 224,23	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				14,03000				
				14,03000				
				16,29450				
				16,29450				
				17,32000				
				17,32000				
				16,43800				
				2,72400				
				19,16200				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklep 02 :						
		16,8-(4,33*0,2*2)		15,06800				
		trámy : 4,33*(0,2+0,2+0,2)*2		5,19600				
		Mezisoučet		20,26400				
30	602011105R00	Postřik na stěnách sanační, ručně	m2	56,64400	112,00	6 344,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 11 :						
		sklad 01 :						
		(4,02+2)*2*1		12,04000				
		-0,8*1		-0,80000				
		sklad 02 :						
		(4,02+2)*2*1		12,04000				
		-0,8*1		-0,80000				
		Mezisoučet		22,48000				
		pozn. 15 :						
		(3,6+2,97)*2*2,6		34,16400				
		Mezisoučet		34,16400				
31	602011121RT1	Omítka na stěnách jádrová cementová sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	56,64400	807,00	45 711,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 11 :						
		sklad 01 :						
		(4,02+2)*2*1		12,04000				
		-0,8*1		-0,80000				
		sklad 02 :						
		(4,02+2)*2*1		12,04000				
		-0,8*1		-0,80000				
		Mezisoučet		22,48000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

pozn. 15 :

(3,6+2,97)*2*2,6

34,16400

Mezisoučet

34,16400

32	602011151RT0	Omítka na stěnách štuková vápenocementová sanační, ručně tlušťka vrstvy 2,5 mm	m2	56,64400	193,50	10 960,61	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

pozn. 11 :

sklad 01 :

(4,02+2)*2*1

12,04000

-0,8*1

-0,80000

sklad 02 :

(4,02+2)*2*1

12,04000

-0,8*1

-0,80000

Mezisoučet

22,48000

pozn. 15 :

(3,6+2,97)*2*2,6

34,16400

Mezisoučet

34,16400

33	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	23,80000	106,50	2 534,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

zárubně :

pozn. 10 : 4,8*2

9,60000

Mezisoučet

9,60000

kolem zárubní :

pozn. 12 :

DI2 : 4,8*1

4,80000

DI3 : 4,7*1

4,70000

Mezisoučet

9,50000

pozn. 14 :

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		DI4 : 4,7*1		4,70000				
		Mezisoučet		4,70000				
34	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	34,59500	416,00	14 391,52	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 5 :						
		(0,45+6,27+4,28)*(3,375-0,23)		34,59500				
35	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,29000	574,00	1 314,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 2 :						
		dílňa školníka : 1,1*0,7		0,77000				
		Mezisoučet		0,77000				
		pozn. 3 :						
		0,8*1,9		1,52000				
		Mezisoučet		1,52000				
36	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	26,32000	71,20	1 873,98	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		po obkladu :						
		nářadovna : (0,5+0,3+4,02+5,4+4,02+0,3+0,5)*1,75		26,32000				
37	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	0,50000	1 210,00	605,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 4 : 5*0,1		0,50000				
38	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	11,89500	870,00	10 348,65	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						
		nadpraží : 1*0,2*2		0,40000				
		ostění : 2,2*0,45*4		3,96000				
		Mezisoučet		4,36000				
		pozn. 12 :						
		DI2 : 4,8*0,15		0,72000				
		DI3 : 4,7*0,95		4,46500				
		Mezisoučet		5,18500				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

pozn. 14 :

DI4 : 4,7*0,5

2,35000

Mezisoučet

2,35000

39	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	26,32000	210,50	5 540,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

po obkladu :

nářadovna : (0,5+0,3+4,02+5,4+4,02+0,3+0,5)*1,75

26,32000

40	622311830RV1	Zateplovací systém miner.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,88000	1 347,00	16 002,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

pozn. 1 :

sklep 01 trámy : 3,3*(0,2+0,2+0,2)*2

3,96000

Mezisoučet

3,96000

chodba :

2,27*(0,2+0,2+0,2)*2

2,72400

Mezisoučet

2,72400

sklep 02 :

4,33*(0,2+0,2+0,2)*2

5,19600

Mezisoučet

5,19600

41	622311832RV1	Zateplovací systém miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	75,19050	1 563,00	117 522,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-----------	-----------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

pozn. 1 :

sklep 01 : 11,39-(3,3*0,2*2)

10,07000

Mezisoučet

10,07000

pozn. 2 :

dílňa školníka : 24,26-(4,45*1,79)

16,29450

Mezisoučet

16,29450

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bývalá kotelna :						
		17,32		17,32000				
		Mezisoučet		17.32000				
		chodba :						
		17,8-(2,27*0,2*3)		16,43800				
		Mezisoučet		16.43800				
		sklep 02 :						
		16,8-(4,33*0,2*2)		15,06800				
		Mezisoučet		15.06800				
42	622391002R00	Příplatek-montáž KZS pohledu,izolant,stěrka+výzt.tk.	m2	87,07050	189,50	16 499,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výtuzné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.

Bez dodávky materiálu.

pozn. 1 :

sklep 01 :

strop : 10,07+3,96

14,03000

Mezisoučet

14.03000

pozn. 2 :

dílňa školníka : 24,26-(4,45*1,79)

16,29450

Mezisoučet

16.29450

Mezisoučet

bývalá kotelna :

17,32

17,32000

Mezisoučet

17.32000

chodba :

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

17,8-(2,27*0,2)*3						16,43800		
trámy : 2,27*(0,2+0,2+0,2)*2						2,72400		
Mezisoučet						19,16200		
sklep 02 :								
16,8-(4,33*0,2*2)						15,06800		
trámy : 4,33*(0,2+0,2+0,2)*2						5,19600		
Mezisoučet						20,26400		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					144 904,27		
43	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	21,61880	4 890,00	105 715,93	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pozn. 1 :								
sklep 01 : 11,39*0,08						0,91120		
11,39*0,06						0,68340		
Mezisoučet						1,59460		
podlaha PDL2 :								
sklad 01 : 8,04*(0,06+0,08)						1,12560		
nářadovna : 24,8*(0,06+0,08)						3,47200		
sklad 02 : 8,04*(0,06+0,08)						1,12560		
Mezisoučet						5,72320		
PDL3 :								
hala : 46,62*(0,06+0,08)						6,52680		
sklad potravin : 14,16*(0,06+0,08)						1,98240		
pod schody : 3,16*(0,06+0,08)						0,44240		
chodba : 27,2*(0,06+0,08)						3,80800		
Mezisoučet						12,75960		
PDL1 :								

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklad : 11,01*(0,06+0,08)		1,54140				
		Mezisoučet		1,54140				
44	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	1,02936	36 000,00	37 056,96	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 1 :						
		sklep 01 : 11,39*0,00303*1,1		0,03796				
		11,39*0,00303*1,1		0,03796				
		Mezisoučet		0,07593				
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04*0,00303*1,1*2		0,05359				
		nářadovna : 24,8*0,00303*1,1*2		0,16532				
		sklad 02 : 8,04*0,00303*1,1*2		0,05359				
		Mezisoučet		0,27251				
		PDL3 :						
		hala : 46,62*0,00303*1,1*2		0,31077				
		sklad potravin : 14,16*0,00303*1,1*2		0,09439				
		pod schody : 3,16*0,00303*1,1*2		0,02106				
		chodba : 27,2*0,00303*1,1*2		0,18132				
		Mezisoučet		0,60754				
		PDL1 :						
		sklad : 11,01*0,00303*1,1*2		0,07339				
		Mezisoučet		0,07339				
45	632451064R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm	m2	2,25000	450,00	1 012,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 2 :						
		dílňa školníka : 1,5*1,5		2,25000				
46	639571210R00	Kačírek pro chodník tl. 100 mm	m2	1,44000	777,00	1 118,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				výkop pro odvětrání vně objektu : 3,6*0,4	1,44000			
Díl: 64		Výplně otvorů			25 215,00			
47	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 10 : 2	2,00000			
48	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křfdl., zazděním	kus	3,00000	2 125,00	6 375,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 12 :				
				DI2 : 1	1,00000			
				DI3 : 1	1,00000			
				Mezisoučet	2,00000			
				pozn. 14 :				
				DI4 : 1	1,00000			
				Mezisoučet	1,00000			
49	5533301316R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/700 L, P, EI, EW 30	kus	2,00000	4 280,00	8 560,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 12 :				
				DI3 : 1	1,00000			
				pozn. 14 :				
				DI4 : 1	1,00000			
50	5533301326R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	4 280,00	4 280,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 12 :				
				DI2 : 1	1,00000			
Díl: 8		Trubní vedení			34 171,70			
51	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	27,00000	25,50	688,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 13 : 27	27,00000			
52	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00000	961,00	3 844,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				chodba : 1+1+2	4,00000			

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

53	28611231R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 60 mm	m	27,00000	19,60	529,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
54	28697410R	Poklop šachtový - 450x450 mm	kus	2,00000	3 095,00	6 190,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Materiál: polyuretan vyztužený skleněnými vlákny.

Použitý polyuretan má vysokou odolnost proti chemickým látkám.

Nejdůležitější výhody poklopu:

jsou hermeticky uzavřené pro plyny a kapaliny (s těsněním)

mají nízkou hmotnost a vysokou pevnost

odolají zátěži 12.5 tuny (třída B 125) dle EN 124

nevyžadují údržbu, nekorodují

jsou uzamykatelné

55	28697412R	Poklop šachtový - 600x600 mm	kus	1,00000	5 930,00	5 930,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Materiál: polyuretan vyztužený skleněnými vlákny.

Použitý polyuretan má vysokou odolnost proti chemickým látkám.

Nejdůležitější výhody poklopu:

jsou hermeticky uzavřené pro plyny a kapaliny (s těsněním)

mají nízkou hmotnost a vysokou pevnost

odolají zátěži 12.5 tuny (třída B 125) dle EN 124

nevyžadují údržbu, nekorodují

jsou uzamykatelné

56	28697414R	Poklop šachtový - 500x1000 mm	kus	1,00000	16 990,00	16 990,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	-------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Materiál: polyuretan vyztužený skleněnými vlákny.

Použitý polyuretan má vysokou odolnost proti chemickým látkám.

Nejdůležitější výhody poklopu:

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

jsou hermeticky uzavřené pro plyny a kapaliny (s těsněním)
 mají nízkou hmotnost a vysokou pevnost
 odolají zátěži 12.5 tuny (třída B 125) dle EN 124
 nevyžadují údržbu, nekorodují
 jsou uzamykatelné

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					29 579,40		
57	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	428,09000	60,00	25 685,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I

sklep 01 :
 strop : 11,39 11,39000
 dílna školníka :
 strop : 24,26 24,26000
 bývalá kotelna :
 strop : 17,33 17,33000
 chodba :
 strop : 17,8 17,80000
 sklep 02 :
 strop : 16,8 16,80000
 Sklad 01 :
 strop : 8,04 8,04000
 nářadovna :
 strop : 24,8 24,80000
 Sklad 02 :
 strop : 8,04 8,04000
 hala :
 strop : 46,62+3,16 49,78000

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklad potravin :						
		strop : 14,16		14,16000				
		chodba :						
		strop : 27,2		27,20000				
		sklad :						
		strop : 11,01		11,01000				
		Mezisoučet		230,61000				
		malá tělocvična : 147,48		147,48000				
		ostatní : 50		50,00000				
		Mezisoučet		197,48000				
58	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	1,00000	160,00	160,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		odvětrání : 1		1,00000				
59	95.01	Dodávka a montáž - větrací koníček DN 125 - mrazuvzdorný plast vč. utěsnění prostupu stropem	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
		pozn. 9 : 1		1,00000				
60	42972893110R	Mřížka čtyřhranná nerez 150 x 150 mm	kus	1,00000	234,00	234,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		odvětrání : 1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				86 762,91		
61	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	6,01812	1 500,00	9 027,18	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 5 :						
		$(4,28+0,3)*(6,27+0,3)*0,2$		6,01812				
62	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	17,14650	1 500,00	25 719,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 1 :						
		sklep 01 : 11,39*0,15		1,70850				
		Mezisoučet		1,70850				
		pozn. 2 :						

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rampa : 1,1*(0,5+0,2)*0,15		0,11550				
		Mezisoučet		0,11550				
		PDL3 :						
		hala : 46,62*0,15		6,99300				
		sklad potravin : 14,16*0,15		2,12400				
		pod schody : 3,16*0,15		0,47400				
		chodba : 27,2*0,15		4,08000				
		Mezisoučet		13,67100				
		PDL1 :						
		sklad : 11,01*0,15		1,65150				
		Mezisoučet		1,65150				
63	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	91,14000	86,50	7 883,61	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		PDL3 :						
		hala : 46,62		46,62000				
		sklad potravin : 14,16		14,16000				
		pod schody : 3,16		3,16000				
		chodba : 27,2		27,20000				
64	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	4,08800	450,00	1 839,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04*0,1		0,80400				
		nářadovna : 24,8*0,1		2,48000				
		sklad 02 : 8,04*0,1		0,80400				
65	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,80000	250,00	2 200,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 : 1*2,2*2		4,40000				
		Mezisoučet		4,40000				
		pozn. 12 : 0,8*2*1		1,60000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,7*2*1		1,40000				
		Mezisoučet		3,00000				
		pozn. 14 : 0,7*2*1		1,40000				
		Mezisoučet		1,40000				
66	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	1,75000	3 000,00	5 250,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 13 : 0,5+0,5+0,75		1,75000				
67	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	5,60000	3 000,00	16 800,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 13 :						
		1,2*3		3,60000				
		1*2		2,00000				
68	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,30000	3 000,00	900,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 9 :						
		strop : 0,3		0,30000				
69	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	0,30000	2 025,00	607,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 9 :						
		strop : 0,3		0,30000				
70	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	5,00000	132,50	662,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		pozn. 4 : 5		5,00000				
71	974042545R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x20 cm	m	3,00000	378,50	1 135,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 2 :						
		rampa : 1,5*2		3,00000				
72	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	7,00000	119,00	833,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 6 :						
		škrabka brambor : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozn. 7 :						
		jímka : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		chodba : 1+1+2		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		pozn. 15 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
73	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	87,99400	119,50	10 515,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 5 :						
		$(0,45+6,27+4,28)*2,85$		31,35000				
		Mezisoučet		31,35000				
		pozn. 11 :						
		sklad 01 :						
		$(4,02+2)*2*1$		12,04000				
		-0,8*1		-0,80000				
		sklad 02 :						
		$(4,02+2)*2*1$		12,04000				
		-0,8*1		-0,80000				
		Mezisoučet		22,48000				
		pozn. 15 :						
		$(3,6+2,97)*2*2,6$		34,16400				
		Mezisoučet		34,16400				
74	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	41,55675	62,30	2 588,99	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 5 :						
		5,025*8,27		41,55675				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

75	96.01	Demontáž plechového větracího komínku vč. likvidace	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	----	---------	--------	--------	---------	-------

pozn. 5 : 1 1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					106 099,15		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

76	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	303,14043	350,00	106 099,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Díl: 711		Izolace proti vodě					181 508,89		
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

77	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	158,42000	56,90	9 014,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

pozn. 1 :
 sklep 01 : 11,39 11,39000
 Mezisoučet 11,39000
 pozn. 2 :
 dílna školníka : (1,5*1,5)+(1,1*0,5) 2,80000
 Mezisoučet 2,80000
 pozn. 3 :
 bývalá kotelna : 0,8*0,6 0,48000
 Mezisoučet 0,48000
 pozn. 4 :
 škrabka brambor : 0,6*0,6 0,36000
 Mezisoučet 0,36000
 pozn. 7 :
 jímka : 0,6*0,6 0,36000
 Mezisoučet 0,36000
 podlaha PDL2 :
 sklad 01 : 8,04 8,04000
 nářaďovna : 24,8 24,80000

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

sklad 02 : 8,04						8,04000		
Mezisoučet						40,88000		
PDL3 :								
hala : 46,62						46,62000		
sklad potravin : 14,16						14,16000		
pod schody : 3,16						3,16000		
chodba : 27,2						27,20000		
Mezisoučet						91,14000		
PDL1 :								
sklad : 11,01						11,01000		
Mezisoučet						11,01000		

78	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	40,43970	76,40	3 089,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

pozn. 5 :								
(0,454+6,27+4,28)*(0,3+3,375)						40,43970		

79	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	158,42000	288,50	45 704,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

pozn. 1 :								
sklep 01 : 11,39						11,39000		
Mezisoučet						11,39000		
pozn. 2 :								
dílňa školníka : (1,5*1,5)+(1,1*0,5)						2,80000		
Mezisoučet						2,80000		
pozn. 3 :								
bývalá kotelna : 0,8*0,6						0,48000		

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		0,48000				
		pozn. 4 :						
		škrabka brambor : 0,6*0,6		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
		pozn. 7 :						
		jímka : 0,6*0,6		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04		8,04000				
		nářadovna : 24,8		24,80000				
		sklad 02 : 8,04		8,04000				
		Mezisoučet		40,88000				
		PDL3 :						
		hala : 46,62		46,62000				
		sklad potravin : 14,16		14,16000				
		pod schody : 3,16		3,16000				
		chodba : 27,2		27,20000				
		Mezisoučet		91,14000				
		PDL1 :						
		sklad : 11,01		11,01000				
		Mezisoučet		11,01000				
80	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	40,43970	334,50	13 527,08	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 5 :						
		$(0,454+6,27+4,28)*(0,3+3,375)$		40,43970				
81	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	38,78910	224,00	8 688,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

pozn. 5 :

$(0,454+6,27+4,28)*(3,375+0,15)$

38,78910

82	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	11,00400	205,50	2 261,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

pozn. 5 :

$(0,454+6,27+4,28)$

11,00400

83	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvicí	m2	457,37731	210,00	96 049,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm;

funkce: protiradonová, parobrzdná;

nosná vložka: skelná tkanina;

asfalt: modifikovaný;

horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie

pozn. 1 :

sklep 01 : 11,39*2*1,15

26,19700

Mezisoučet

26,19700

Mezisoučet

pozn. 2 :

dílna školníka : $((1,5*1,5)+(1,1*0,5))*2*1,15$

6,44000

Mezisoučet

6,44000

pozn. 3 :

bývalá kotelna : 0,8*0,6*2*1,15

1,10400

Mezisoučet

1,10400

pozn. 4 :

škrabka brambor : 0,6*0,6*2*1,15

0,82800

Mezisoučet

0,82800

pozn. 5 :

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,454+6,27+4,28)*(0,3+3,375)*2*1,15		93,01131				
		Mezisoučet		93,01131				
		pozn. 7 :						
		jímka : 0,6*0,6*2*1,15		0,82800				
		Mezisoučet		0,82800				
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04*2*1,15		18,49200				
		nářadovna : 24,8*2*1,15		57,04000				
		sklad 02 : 8,04*2*1,15		18,49200				
		Mezisoučet		94,02400				
		PDL3 :						
		hala : 46,62*2*1,15		107,22600				
		sklad potravin : 14,16*2*1,15		32,56800				
		pod schody : 3,16*2*1,15		7,26800				
		chodba : 27,2*2*1,15		62,56000				
		Mezisoučet		209,62200				
		PDL1 :						
		sklad : 11,01*2*1,15		25,32300				
		Mezisoučet		25,32300				
84	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,31387	1 372,00	3 174,63	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				102 476,11		
85	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	132,02000	50,90	6 719,82	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04		8,04000				
		nářadovna : 24,8		24,80000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklad 02 : 8,04		8,04000				
		Mezisoučet		40,88000				
		PDL3 :						
		hala : 46,62		46,62000				
		sklad potravin : 14,16		14,16000				
		pod schody : 3,16		3,16000				
		chodba : 27,2		27,20000				
		Mezisoučet		91,14000				
86	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo bitumenové	m2	40,43970	714,00	28 873,95	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. pozn. 5 : (0,454+6,27+4,28)*(0,3+3,375)		40,43970				
87	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	132,02000	55,10	7 274,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04		8,04000				
		nářadovna : 24,8		24,80000				
		sklad 02 : 8,04		8,04000				
		Mezisoučet		40,88000				
		PDL3 :						
		hala : 46,62		46,62000				
		sklad potravin : 14,16		14,16000				
		pod schody : 3,16		3,16000				
		chodba : 27,2		27,20000				
		Mezisoučet		91,14000				
88	283754890R	Deska izolační XPS, tl. 20 mm	m2	42,46169	90,30	3 834,29	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozn. 5 : (0,454+6,27+4,28)*(0,3+3,375)*1,05		42,46169				
89	28375704R	Deska izolační EPS 100, stabilizovaná součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m.K	m3	20,79315	2 650,00	55 101,85	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04*0,15*1,05		1,26630				
		nářadovna : 24,8*0,15*1,05		3,90600				
		sklad 02 : 8,04*0,15*1,05		1,26630				
		Mezisoučet		6,43860				
		PDL3 :						
		hala : 46,62*0,15*1,05		7,34265				
		sklad potravin : 14,16*0,15*1,05		2,23020				
		pod schody : 3,16*0,15*1,05		0,49770				
		chodba : 27,2*0,15*1,05		4,28400				
		Mezisoučet		14,35455				
90	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,56844	1 182,00	671,90	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				34 604,20		
91	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	621,00	1 242,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		pozn. 1 :						
		sklep 01 : 1		1,00000				
		pozn. 13 :						
		hala : 1		1,00000				
92	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	10,00000	683,10	6 831,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
93	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	25,00000	648,00	16 200,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>								
94	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,2 mm	m	4,00000	648,00	2 592,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
<i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>								
95	721223460RT1	Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou D 110mm, 3x zpětná klapka	kus	2,00000	2 864,70	5 729,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 1 :				
				sklep 01 : 1	1,00000			
				pozn. 13 :				
				hala : 1	1,00000			
96	721.01	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	2,00000	750,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
				pozn. 1 :				
				sklep 01 : 1	1,00000			
				pozn. 13 :				
				hala : 1	1,00000			
97	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10196	5 000,00	509,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 205,25		
98	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	1,00000	100,00	100,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 1 : 1	1,00000			
99	722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 25 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				pozn. 1 : 1	1,00000			
100	722131903R00	Oprava závitového potrubí, mezikus do závitového potrubí, dlouhý závit G 1" - zaslepení potrubí	soubor	1,00000	35,70	35,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
101	722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	5,00000	135,00	675,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
pozn. 4 : 5				5,00000				
102	722181213RZ6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	5,00000	52,70	263,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
103	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	131,80	263,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
pozn. 4 : 2				2,00000				
104	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00000	50,00	100,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
pozn. 4 : 2				2,00000				
105	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2" zpětná montáž	soubor	2,00000	80,00	160,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
pozn. 4 : 2				2,00000				
106	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,02149	5 000,00	107,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 728	Vzduchotechnika					8 000,00		
107	728.01	Dodávka a montáž - ventilátor MRF 125	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00	Vlastní	Indiv
108	728.02	Dodávka a montáž - ventilátor CK 125C	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00	Vlastní	Indiv
Díl: 762	Konstrukce tesařské					4 926,04		
109	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	40,88000	120,50	4 926,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I
podlaha PDL2 :								
sklad 01 : 8,04				8,04000				
nářadovna : 24,8				24,80000				
sklad 02 : 8,04				8,04000				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					79 366,55		
110	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	26,32000	150,00	3 948,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
nářadovna : (0,5+0,3+4,02+5,4+4,02+0,3+0,5)*1,75				26,32000				
111	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	26,32000	30,00	789,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nářadovna : (0,5+0,3+4,02+5,4+4,02+0,3+0,5)*1,75		26,32000				
112	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 : 2		2,00000				
113	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		pozn. 12 :						
		D12 : 1		1,00000				
		D13 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		D14 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
114	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	250,00	1 250,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						
		D11 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 12 :						
		D12 : 1		1,00000				
		D13 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		D14 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
115	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	390,00	1 170,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		D12 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		DI3 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		DI4 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
116	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	3,00000	500,00	1 500,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		DI2 : 1		1,00000				
		DI3 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		DI4 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
117	766.01	Osazení mřížek do dveřního křídla vč. vyřezání otvoru	ks	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
		pozn. 10 :						
		DI1 : 2		2,00000				
118	42972825R	Mřížka čtyřhranná 600 x 50 mm	kus	4,00000	870,00	3 480,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						
		DI1 : 4		4,00000				
119	54914594R	Klíky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	3,00000	600,00	1 800,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						
		DI1 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		DI4 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1,00000				
120	54914597R	Klika a koule se štítem FAB/90 Cr	kus	2,00000	622,00	1 244,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		D12 : 1		1,00000				
		D13 : 1		1,00000				
121	54917025R	Zavírač dveří hydraulický	kus	3,00000	2 900,00	8 700,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		D12 : 1		1,00000				
		D13 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		D14 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
122	54926001R	Zámek zadlabací vložkový bezpečnostní P/L	kus	5,00000	380,00	1 900,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						
		D11 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 12 :						
		D12 : 1		1,00000				
		D13 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		D14 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
123	54964011R	Vložka cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB	kus	5,00000	890,00	4 450,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		DI1 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 12 :						
		DI2 : 1		1,00000				
		DI3 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		pozn. 14 :						
		DI4 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
124	611601203R	Dveře vnitřní dřevěné plné 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	2,00000	5 690,00	11 380,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 10 :						
		DI1 : 2		2,00000				
125	61165602R	Dveře protipožární EI30 DP3-C plné 1-křídle 700 x 1970 mm fólie	kus	2,00000	7 740,00	15 480,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		DI3 : 1		1,00000				
		pozn. 14 :						
		DI4 : 1		1,00000				
126	61165603R	Dveře protipožární EI30 DP3-C plné 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00000	7 740,00	7 740,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		DI2 : 1		1,00000				
127	61187141R	Prah dubový dl. 700 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm	kus	2,00000	890,00	1 780,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		DI3 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		pozn. 14 :						

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D14 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
128	61187161R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000	890,00	890,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 12 :						
		D12 : 1		1,00000				
129	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,14208	1 161,00	164,95	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				31 714,46		
130	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	5,14000	139,00	714,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 4 : (0,82+1,75)*2		5,14000				
131	766629303R00	Montáž oken plastových	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pozn. 4 :						
		dveře D01 : 1		1,00000				
132	7690.R02	Dveře plastové 820/1750 ozn. D01 Uw=1,2 W/m2.K	kus	1,00000	28 700,00	28 700,00	Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				144 667,56		
133	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	102,15000	53,20	5 434,38	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		PDL3 :						
		hala : 46,62		46,62000				
		sklad potravin : 14,16		14,16000				
		pod schody : 3,16		3,16000				
		chodba : 27,2		27,20000				
		Mezisoučet		91,14000				
		PDL1 :						
		sklad : 11,01		11,01000				
		Mezisoučet		11,01000				
134	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,12000	150,50	11 757,06	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		PDL3 :						

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hala : (3,1+0,1+2,8+9,87+3,1+5,3+2,8)-1,7-0,7		24,67000				
		sklad potravin : (2,8+5,1)*2-0,8		15,00000				
		pod schody : (1,1+2,87+1,1)-0,8		4,27000				
		chodba : (7,65+2,87)*2		21,04000				
		Mezisoučet		64,98000				
		PDL1 :						
		sklad : (3,6+2,97)*2		13,14000				
		Mezisoučet		13,14000				
135	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	102,15000	800,00	81 720,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		PDL3 :						
		hala : 46,62		46,62000				
		sklad potravin : 14,16		14,16000				
		pod schody : 3,16		3,16000				
		chodba : 27,2		27,20000				
		Mezisoučet		91,14000				
		PDL1 :						
		sklad : 11,01		11,01000				
		Mezisoučet		11,01000				
136	59764203R	Dlažba 300 x 300 x 9 mm	m2	107,25750	280,00	30 032,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		PDL3 :						
		hala : 46,62*1,05		48,95100				
		sklad potravin : 14,16*1,05		14,86800				
		pod schody : 3,16*1,05		3,31800				
		chodba : 27,2*1,05		28,56000				
		Mezisoučet		95,69700				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PDL1 :						
		sklad : 11,01*1,05		11,56050				
		Mezisoučet		11,56050				
137	59764241R	Dlažba sokl 300 x 80 x 9 mm	kus	271,00000	50,00	13 550,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		PDL3 : 64,98*3,3*1,05		225,15570				
		Mezisoučet		225,15570				
		PDL1 : 13,14*3,3*1,05		45,53010				
		Mezisoučet		45,53010				
		1-0,6858		0,31420				
138	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,70737	803,00	2 174,02	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				113 438,45		
139	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 60 mm	m	39,12000	150,00	5 868,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : (4,02+2)*2		12,04000				
		nářadovna : (0,5+0,3+4,02+5,4+4,02+0,3+0,5)		15,04000				
		sklad 02 : (4,02+2)*2		12,04000				
		Mezisoučet		39,12000				
140	775511291R00	Podlahy vlysové do tmele, tl. 19 mm, široké, DB výběr	m2	40,88000	1 950,00	79 716,00	RTS 24/ I	Indiv
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04		8,04000				
		nářadovna : 24,8		24,80000				
		sklad 02 : 8,04		8,04000				
		Mezisoučet		40,88000				
141	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné	m2	40,88000	100,00	4 088,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04		8,04000				
		nářadovna : 24,8		24,80000				
		sklad 02 : 8,04		8,04000				
		Mezisoučet		40,88000				
142	775599147R00	Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení	m2	40,88000	300,00	12 264,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : 8,04		8,04000				
		nářadovna : 24,8		24,80000				
		sklad 02 : 8,04		8,04000				
		Mezisoučet		40,88000				
143	61413711R	Lišta parketová dub 33 x 7 mm	m	43,00000	250,00	10 750,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podlaha PDL2 :						
		sklad 01 : (4,02+2)*2*1,1		13,24400				
		nářadovna : (0,5+0,3+4,02+5,4+4,02+0,3+0,5)*1,1		16,54400				
		sklad 02 : (4,02+2)*2*1,1		13,24400				
		-0,032		-0,03200				
144	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,75245	1 000,00	752,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				3 570,00		
145	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5,95000	600,00	3 570,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		zárubně :						
		pozn. 10 : 4,8*0,25*2		2,40000				
		Mezisoučet		2,40000				
		pozn. 12 :						
		Dl2 : 4,8*0,25*1		1,20000				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

DI3 : 4,7*0,25*1						1,17500
Mezisoučet						2,37500
pozn. 14 :						
DI4 : 4,7*0,25*1						1,17500
Mezisoučet						1,17500

Díl: 784		Malby				104 308,24		
146	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	955,83900	85,00	81 246,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I

pozn. 1 :						
sklep 01 :						
strop : 10,07+3,96						14,03000
stěny : (3,3+3,45)*2*2,1						28,35000
Mezisoučet						42,38000
pozn. 2 :						
dílna školníka :						
strop : 24,26						24,26000
stěny : (3,2+0,41+1,79+5,25)*2*2,8						59,64000
Mezisoučet						83,90000
pozn. 3 :						
bývalá kotelna :						
strop : 17,33						17,33000
stěny : (5,25+3,45)*2*3,8						66,12000
Mezisoučet						83,45000
chodba :						
strop : 17,8						17,80000
stěny : (7,84+2,27)*2*2,8						56,61600
Mezisoučet						74,41600

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklep 02 :						
		strop : 16,8		16,80000				
		stěny : (4,33+3,45)*2*2,8		43,56800				
		Mezisoučet		60,36800				
		Sklad 01 :						
		strop : 8,04		8,04000				
		stěny : (4,02+2)*2*5,2		62,60800				
		nářadovna :						
		strop : 24,8		24,80000				
		stěny : (0,5+4,02+5,4+4,02+0,3+0,5)*5,2		76,64800				
		Sklad 02 :						
		strop : 8,04		8,04000				
		stěny : (4,02+2)*2*5,2		62,60800				
		Mezisoučet		242,74400				
		hala :						
		strop : 46,62+3,16		49,78000				
		stěny : (3,1+0,1+2,8+9,87)*2*4		126,96000				
		sklad potravin :						
		strop : 14,16		14,16000				
		stěny : (2,8+5,1)*2*3,1		48,98000				
		chodba :						
		strop : 27,2		27,20000				
		stěny : (7,65+2,87+7,65)*3,1		56,32700				
		sklad :						
		strop : 11,01		11,01000				
		stěny : (3,6+2,97)*2*2,6		34,16400				

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				368,58100				
147	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	147,48000	29,00	4 276,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				<i>malá tělocvična : 147,48</i>				
				<i>147,48000</i>				
148	784.01	Ochrana podlahy proti poškození - geotextilie a OSB desky	m2	65,00000	289,00	18 785,00	Vlastní	Indiv
				<i>malá tělocvična : 35</i>				
				<i>35,00000</i>				
				<i>oststní : 30</i>				
				<i>30,00000</i>				
Díl: M21		Elektromontáže				3 000,00		
149	21.01	Napojení ventilátoru - vedení, úprava v rozvaděči, spínání a pod.	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				263 946,60		
150	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	88,14382	1 500,00	132 215,73	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				<i>celkem : 89,41739</i>				
				<i>89,41739</i>				
				<i>dřevo : -1,27357</i>				
				<i>-1,27357</i>				
151	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,27357	1 700,00	2 165,07	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				<i>8,8*0,088</i>				
				<i>0,77440</i>				
				<i>26,3*0,01098</i>				
				<i>0,28877</i>				
				<i>26,3*0,008</i>				
				<i>0,21040</i>				
152	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	89,41739	100,00	8 941,74	RTS 24/ I	RTS 24/ I
153	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	89,41739	300,00	26 825,22	RTS 24/ I	RTS 24/ I
154	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,41739	301,00	26 914,63	RTS 24/ I	RTS 24/ I
155	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 698,93035	26,40	44 851,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
156	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	89,41739	150,00	13 412,61	RTS 24/ I	RTS 24/ I
157	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	178,83477	48,20	8 619,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				50 000,00		

Položkový rozpočet

S:	2024041	Základní škola Harrachov č.p. 77
O:	01	Sanace vlhkosti a radonu
R:	2024041	Harrachov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
158	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
 mobilní WC
 skladové buňky
 oplocení staveniště
 zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob
 napojovací body energií vč. měření

Celkem						2 088 654,82
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ZŠ Harachov

Číslo položky	Činnost	Termín
1.	Interiér Sklep 2.PP	13.1- 31.1.
2.	1.PP - Tělocvična, hala, sklep	1.2. - 27.2.
3.	Vstup před jídelnou (jarní pázdliny)	28.2-9.3
4.	Exterierní práce (rozebrání dlažby a stropu, svislá hydroizolace, zaspyp, zpevněné plochy)	Dle klimatických podmínek (10.3 - 2.6)
9.	Předání stavby	2.6.
10.		

